

Chantier Bourisp (65)

Réparations post-cruve des berges de la Mousquère

Parties concernées du Chantier :

Maître d'Ouvrage : Mairie de Bourisp

Maître d'œuvre : Artelia

Montant des travaux HT : 502 999 €

Groupement d'Entreprise :

Mandataire :
GUINTOLI



INEXENCE REALISATION FRANCE

Cotraitants :



- ⇒ Reconstruction du pont Biau
- ⇒ Reconstruction du pont L'HOSTE
- ⇒ Renforcement rive droite au niveau de la centrale Hydroélectrique par paroi clouée

Chiffres clés du chantier :

Pont Biau

Portée 12 m – Structure acier et dalle BA préfabriquée : 10 m³

Pont L'Hoste

Portée 8 m – Structure acier et dalle BA préfabriquée : 10 m³

Paroi Ø32 : 300 ml

Béton projeté : 160 m² + longrine BA 45 m



Pont Biau





GÉNIE CIVIL • GABION - PAYSAGE



Pont L'Hoste



Paroi amont

Avant travaux



Travaux en cours



Chantier fini

