

## Chantier SALIES-DE-BEARN (64)

### RD 933 – Réalisation d'une paroi clouée en confortement d'un glissement sur la commune de Salies-de-Béarn

Parties concernées du Chantier :

Maître d'Ouvrage : Département des Pyrénées Atlantiques

Maître d'œuvre : Conseil Départemental  
Antenne de SALIES-DE-BEARN

Montant des travaux HT : 77 000 €

Groupement d'Entreprise :

Mandataire :  
INEXENCE REALISATION FRANCE



Cotraitant :  
SAS LONNE-PEYRET



Chiffres clés du chantier :

Terrassements : 600 m<sup>3</sup>

Béton projeté : 150 m<sup>2</sup>

Ancrages passifs longrines GS4 : 400 ml

Drains subhorizontaux : 70 ml

Enrobés



